




지붕 마감재 해체 중 떨어짐



재해개요

2025. 10. 20.(월) 10:30경 김포시 소재
○○토목공사 현장에서 공장 지붕 마감재
(샌드위치 패널) 해체 작업 중,
채광창을 밟아 파손되어 지상 바닥(h=8m)
아래로 떨어져 사망함



발생원인

- ▶ 지붕 위 작업 시 떨어짐 방호조치 미실시
 - (채광창 덮개, 작업발판 미설치) 천장 마감재를 밟고 이동하며 작업 실시
 - (추락방호망 미설치) 현장 내 구비만 해둔 상태로 미설치
 - (안전대 미착용) 지붕 상부 안전대를 체결할 수 있는 안전대 부착설비 미설치



예방대책

- 1 지붕 위 작업 시 떨어짐 방호 조치 실시
 - 채광창 안전덮개 설치하고, 작업으로 덮개를 해체할 경우 폭 30cm이상의 작업발판 설치
 - 지붕 하부에는 추락방호망, 상부에는 안전대 부착설비 설치

- 2 건설기계 사용하여 작업 실시

- 지붕 위 작업 시 떨어짐 방호 조치(작업발판, 덮개 등)을 설치하기 곤란할 경우,
고소작업차와 다기능 케이지를 이용한 건설기계 사용

※ 건설신기술 제985호 슬레이터 공법 활용(국토교통부고시 제2024-110호)

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.