





철골 수평부재에서 떨어짐



재해개요


2025. 05. 00.(토) 08:10경 전북 김제시 소재
OOOOOO에서 공장 외벽 철골 수평부재 상부
에서 해체된 지붕 구조물의 줄걸이 지점 확인
후, 지상으로 내려오던 중 바닥으로 떨어져
사망함.



발생원인

▶ 떨어짐 발생원인

- (추락방지조치 미실시)
 - 추락할 위험이 있는 고소 작업 시, 비계 조립 등의 방법으로 작업발판 설치 또는 고소작업대를 사용하여 작업하여야 하나 미실시
- (건축물 해체 작업계획서 미작성)
 - 건축물 해체 작업 시 대상 구조물에 대하여 해체방법, 해체 순서 등이 포함된 작업계획서를 작성하여야 하나 미작성



예방대책

1 추락방지조치 실시

- 지붕 철골 부재 해체 등 고소작업 시, 작업 구간 내 고소작업대 및 이동식비계를 옮겨 다니며 작업할 수 있는 작업공간 확보 실시
- 장비 및 비계 등의 설치가 곤란할 경우, 추락방호망 또는 안전대부착설비 설치 후 작업 실시

2 건축물 해체작업계획서 작성

- 철골 구조물 해체 작업 시, 대상 구조물에 대한 해체방법, 해체순서 및 안전·보건에 관한 사항이 포함된 작업계획서를 작성하고, 해당 작업 방법에 대한 적정성 사전 검토 후 작업 실시

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.