




커튼월 공사 중 떨어지는 물체에 맞음



재해개요

2025. 03. 00.(토) 15:05경 파주시 소재
0000 복합시설 건설공사 현장에서 외장
커튼월 스틸 프레임 용접작업 중
외벽 천공작업 중이던 상부에서 잔재물이
떨어져 맞아 사망함



발생원인

- ▶ 낙하물에 의한 위험 방지 조치 미실시
 - (출입금지구역 미설정) 상부 작업으로 인한 물체가 떨어질 위험이 있으나 출입금지구역을 설정 하지 않고 하부 작업 진행
 - (낙하물 방지망 미설치) 외벽 견출작업으로 인한 낙하물 방지망 해체 후 재설치 없이 후속작업 진행
 - (방호선반 미설치) 근로자가 통행하는 구간 낙하물 위험으로 인한 방호선반 미설치



예방대책

- 1 출입금지구역 설정
 - 물체가 떨어질 위험이 있는 곳에 상·하부 동시에 작업이 진행되지 않도록 하부 출입금지구역을 설정
- 2 낙하물 방지망 설치
 - 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망 설치
- 3 방호선반 설치
 - 근로자가 통행하는 구간 등 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 방호선반 설치

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.