

이동통로 발판이 ! 무너져 추락




재해개요

2025. 11. 00. (수) 16:45 경 울산 울주군
소재 0000 현장의 컨테이너 휴게실 앞
2층 이동 통로에서

작업자들이 퇴근 확인을 위해 ID카드를
인식하던 중,

이동통로의 발판이 무너지며 작업자들이
1층 바닥으로 추락함.



1

발생원인

강관 비계 설치기준 미준수

- 강관 비계를 사용하여 가설통로 설치 시 비계기둥의 간격을 **띠장*** 방향에서 1.85m 이하, **장선**** 방향에서 1.5m 이하로 하여야 하나 미준수함
*띠장 : 비계 기둥에 수평으로 길게 연결되는 부재
**장선 : 띠장과 띠장 사이, 띠장과 벽면 사이에 설치되어 작업발판을 직접 받쳐주는 부재
- 또한 작업상 비계기둥 간격에 관한 기준을 준수하기 어려울 경우 구조검토를 실시하고 조립도를 작성하여야 하나 미실시함.

2

예방대책

1 강관 비계 설치기준 준수 철저

- 강관 비계를 사용하여 가설통로 설치 시 비계기둥의 간격을 띠장 방향에서 1.85m 이하, 장선 방향에서 1.5m 이하로 하여 설치하거나,
- 작업상 비계기둥 간격에 관한 기준을 준수하기 어려울 경우 구조검토를 실시하고 조립도를 작성하여 설치하여야 함.

본 OPS는 동종재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.



고용노동부 안전보건공단

