




인양 작업 중 굴착기 전도



재해개요

2024. 07. 00.(수) 14:50경 용인시 근린생활시설 신축공사 현장에서 굴착기를 이용하여 3.55톤의 중량물을 인양하던 중, 굴착기가 전도되며 굴착기 기사 1명이 사망함



발생원인

▶ 굴착기 전도 원인

- (굴착기 인양 기준 미준수) 지반의 경사도 등을 고려한 굴착기 인양 능력 적정여부 검토 미 실시
- (차량계 건설기계 작업계획서 미작성) 장비의 종류 및 성능, 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업 계획서를 작성하여 작업하여야 하나 미작성



예방대책

① 굴착기 사용 인양작업 시 제조사에서 정한 기준 준수

- 굴착기를 사용하여 인양작업을 하는 경우 평평한 장소에서 작업하고, 경사로, 스윙 등 작업 방법에 따라 인양력이 저하될 우려가 있는 경우에는 안전율을 고려하여 인양 대상 화물의 무게가 정격하중을 넘지 않도록 함.

② 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 준수

- 인양물에 따른 장비용량을 결정하고 적정한 작업방법이 포함된 작업계획서를 작성하여, 그 계획에 따라 작업하도록 함.

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.