





설비 해체작업 중 떨어짐



재해개요

2025. 2. 00.(화) 14:00경 경북 상주시 소재
(주)OO공장 내 작업장에서 △△(주)가 조립 및
제조한 설비를 납품처로 운송하기 위해
해당 설비를 분해하던 중 설비의 바닥판이
뒤집히면서 재해자가 떨어져 사망한 재해임



발생원인

▶ 설비 분해 관련 작업계획 및 작업표준 미수립

- 높은 장소에서 크레인으로 설비부품 등(중량물)을 취급하는 작업을 하면서, 설비분해 관련 구체적인 작업순서 미지정 및 관련 작업계획과 작업표준 미수립, 위험성평가 미실시
- 해당 작업을 지휘하고, 추락·전도 등의 위험 방지를 위한 안전조치 등을 수행할 작업지휘자 미지정

▶ 떨어질 위험이 있는 장소에서 안전조치 미실시

- 떨어질 위험이 있는 높은 장소에서 크레인을 사용한 중량물 취급 작업 시 안전대 부착설비 미설치



예방대책

1 설비분해 관련 작업계획 및 작업표준 수립

- 크레인 등을 이용하여 설비부품 등(중량물)을 취급하는 위험작업을 수행하는 경우, 설비 분해 관련 구체적인 작업순서를 정하여 추락·전도위험 등을 예방하기 위한 작업계획 및 작업표준을 수립하고 그 내용을 위험성평가에 반영하여야 함
- 또한, 해당 작업을 지휘하고 추락·전도 등의 위험 방지를 위한 안전조치를 수행할 작업지휘자를 지정 및 배치하여야 함

2 떨어질 위험이 있는 장소에서 안전조치 실시

- 높은 장소에서 설비 분해 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 체결 후 작업하여야 함
- 높은 장소에서 크레인을 사용한 중량물을 취급하는 작업을 하는 경우 작업자의 추락방지를 위한 안전한 작업방법 등을 선정하여야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.